

## 飞行区办公楼部分办公用房改造项目清单

序号	项目名称	项目特征描述	工程量	单位	单价	合计	备注
1	拆除	拆除墙体块料厚240	40	立方米			人工
2	铲除	人工铲除原墙面乳胶漆、基层处理、防裂网粘贴	1300	平方米			人工材料
3	墙面	界面剂两遍、两遍石膏找平基层、303腻子膏、立邦或同等档次零醛无味内墙乳胶漆两遍	1300	平方米			人工材料
4	电源	BV2.5电源线	210	米			人工材料
5	插座	五孔电源插座	28	个			人工材料
6	数据线	超6类数据线	210	米			人工材料
7	数据插座	两孔数据线插座	28	个			人工材料
8	配线管	20PVC线管	85	米			人工材料
9	地砖恢复	防滑地砖、M7.5沙浆粘接层厚30	15	平方米			人工材料
10	吊顶恢复	轻钢龙骨间距400*600、600*600矿棉板	28	平方米			人工材料
11	钢质门框底部拆除	切除	2	樘			人工
13	建渣	人工清理、清运建渣至垃圾场处理，运距25公里	1	项			人工机械
—	直接费用						