

双流飞行公寓飞行机组准备室改造项目清单

序号	项目名称	项目特征描述	工程量	单位	单价	合计	备注
1	拆除	地面砖拆除、粘结层拆除、厚30	225	平方米			人工
2	墙体拆除	人工拆除墙体、厚240	25.6	平方米			人工
3	吊顶拆除	龙骨、矿棉板拆除	220	平方米			人工
4	空调出风口拆除、 安装	含软接管及出风口跟换 300*300出风口、150*600新风出口	21	套			人工材料
5	照明拆除	600*600、网格灯拆除	24	盏			人工
6	消防设施保护	喷淋	1	项			人工
7	实木门拆除	M1521实木门拆除	3	樘			人工
8	门洞封堵	M1521砖砌实心墙厚200、两面抹灰厚20	3.15	平方米			人工材料
9	吊顶恢复	轻钢龙骨间距400*600、600*600矿棉板	225	平方米			人工材料
10	地面砖铺装	800*800防滑地面砖、M7.5沙浆粘接层厚30	225	平方米			人工材料
11	铲除	人工铲除原墙面乳胶漆、基层处理、防裂网粘贴	160	平方米			人工
12	墙面	界面剂两遍、两遍石膏找平基层、303腻子膏、立邦或同等档次零醛无味内墙乳胶漆两遍	160	平方米			人工材料
13	电源	BV2.5电源线	315	米			人工材料
14	配线管	20PVC线管	350	米			人工材料
15	插座	五孔电源隐形插座、铺设方式地堪（隐形）	38	个			人工材料

16	数据插座	两孔数据线插座、铺设方式地堪（隐形）	27	个			人工材料
17	数据线	超6类数据线	100	米			人工材料
18	照明	600*600LED照明	28	盏			人工材料
19	照明开关	3联面板开关	4	个			人工材料
21	烟感拆除及安装	人工安装	5	个			人工材料
22	建渣	人工清理、清运建渣至垃圾场处理，运距25公里	1	项			人工机械
—	直接费用						