

场地平整清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 备注 |
|----|-----------|----|--------|----|----|----|
| 1 | 场内挖方 | m3 | 200.00 | | | |
| 2 | 场内土石方外运 | m3 | 200.00 | | | |
| 3 | 场地碾压 | m2 | 460.00 | | | |
| 4 | 连砂石基层150厚 | m2 | 460.00 | | | |
| 5 | 水泥稳定层150厚 | m2 | 460.00 | | | |
| 6 | 沥清砼路面60厚 | m2 | 460.00 | | | |

办公区后侧绿地配套设施改造清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 备注 |
|----|------------------|----|--------|----|----|------------------|
| 1 | 围墙拆除及外运 | 项 | 1 | | | 约50m, 含一扇双开铁门 |
| 2 | 运动场地碾压 | m2 | 100.00 | | | |
| 3 | 路沿石 | m | 120.00 | | | 沿硬化路面四周铺设 |
| 5 | 场内排水管道 | m | 80.00 | | | 沿硬化路面铺设, 管径110mm |
| 6 | 场内雨水口 | 个 | 4.00 | | | |
| 7 | 路灯(含线、基础) | 个 | 4.00 | | | |
| 10 | 运动地面混凝土基层 | m2 | 100.00 | | | |
| 11 | 运动地面连砂石基层 | m2 | 100.00 | | | |
| 12 | 青石板步道材料及安装(不做基层) | 块 | 220.00 | | | 石材400*1200*50 |