

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 运控围墙整改维修\单项工程1【维修工程】

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：综合	m3	8.6					
2	010103001002	回填方	1. 密实度要求：满足规范要求 2. 填方材料品种：原土回填	m3	14.06					
3	010103002003	余方及建渣弃置	1. 废弃料品种：综合 2. 运距：综合	m3	36.95					
4	011602001004	混凝土垫层拆除	1. 构件名称：垫层拆除	m3	2.5					
5	011601001005	砖砌体拆除	1. 砌体名称：砖围墙拆除	m3	25.36					
6	010404001006	C15垫层	1. 垫层材料种类、配合比：C15混凝土 2. 厚度：100mm	m3	2.5					
7	010401003007	砖围墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标砖 2. 砂浆强度等级：M7.5砌筑砂浆 3. 厚度：240mm 4. 围墙高度：±0.00以上2.6米	m3	25.36					
8	011201001008	墙面一般抹灰	1. 砂浆配合比：M10抗裂砂浆 2. 抹灰厚度：20mm	m2	164					
9	011406001009	外墙涂料	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：防水腻子两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：外墙涂料一底两面	m2	227					
合 计										