

# 分部分项工程清单与计价表

工程名称：办公区垃圾房配套设施改造项目

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工	定额机械	暂估价
1	041001001001	拆除路面	1. 材质：混凝土 2. 厚度：30cm	m2	16.5					
2	010101002002	人工挖土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：综合	m3	15					
3	040202011003	碎石垫层	1. 石料规格：0-3级配碎石 2. 厚度：150mm	m2	49.5					
4	040203007004	C25混凝土硬化	1. 混凝土强度等级：C25混凝土 2. 厚度：150mm	m2	58					
5	010401004005	砖砌挡水墙	1. 砖品种、规格、强度等级：多孔砖 2. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆	m3	1.2					
6	010401014006	集水沟	1. 高分子集水沟，300*200，水篦子500*200*50	m	16.5					
7	010401011007	沉渣池	1. 砖砌1000*1000*700，烧结实心砖，厚120，M7.5砂浆砌筑，M10防渗砂浆抹灰，1000*1000*70高分子井盖	座	1					
8	031001006008	钢带增强波纹管 DN200	1. 安装部位：综合考虑 2. 材质、规格：钢带增强波纹管 3. 连接形式：综合考虑 4. 规格：DN200	m	8					
9	030411001009	配管 PC20	1. 名称：配管 2. 材质规格：PVC20 3. 安装形式：综合考虑	m	190					
10	030408002015	电缆WDZ-YJY-3*4	1. 名称：电缆WDZ-YJY-3*4	m	200					
11	031001006011	塑料给水管 PE32	1. 名称：塑料给水管 2. 材质规格：PE32	m	8					
12	030804014012	PE三通 φ100*32	1. 材质：PE 2. 规格：φ100*32	个	1					
13	040203006013	沥青混凝土路面恢复	1. 0-3级配碎石，厚150，C25混凝土垫层，厚150，80厚细粒式沥青混凝土面层	m2	3.2					

14	040103002 014	余方弃置	1. 人工清理、清运、运距 25KM	项	1					
合 计										